圧接箇所数＜部材、階及び太さ別出力＞　工事名:(仮称)＊＊＊＊＊　新築工事

部　材	階＼太さ	D19 SD345	D22 SD345	D25 SD345	D29 SD390	D32 SD490	D35 SD490	D41 SD490	合　計
柱	基礎								
	1F				46	55	396	55	552
	2F			28			345		373
	3F			28			311		339
	4F	60		18			200		278
	5F	62					193		255
	6F	62					175		237
	7F	55					156		211
	8F	55					147		202
	9F	55				120			175
	10F	55				110			165
	11F	55				110			165
	12F	55			101	9			165
	13F	55			110				165
	14F	55			110				165
	15F	55		83	28				166
	RF								
	設備基礎								
	人通孔補強								
合　計									

圧接箇所数＜部材、階及び太さ別出力＞　工事名:(仮称)＊＊＊＊＊　新築工事

部　材	階＼太さ	D19 SD345	D22 SD345	D25 SD345	D29 SD390	D32 SD490	D35 SD490	D41 SD490	合　計
柱	荷揚開口補								
	小計	679		157	395	404	1923	55	3613
大梁	基礎								
	1F					9	608		617
	2F			200			196		396
	3F	14		28			152		194
	4F	14		28			152		194
	5F	14		28			152		194
	6F	14		28			152		194
	7F	14		28			152		194
	8F	14		28			152		194
	9F	14		28			120		162
	10F	14		28			108		150
	11F	14		28			125		167
	12F	14		28		104			146
	13F	14		28		92			134
	14F	14		28		86			128
	15F	14		28	77				119
	RF	14		32	71				117
合　計									

圧接箇所数＜部材、階及び太さ別出力＞　工事名:(仮称)＊＊＊＊＊　新築工事

部　材	階＼太さ	D19 SD345	D22 SD345	D25 SD345	D29 SD390	D32 SD490	D35 SD490	D41 SD490	合　計
大梁	設備基礎								
	人通孔補強								
	荷揚開口補								
	小計	196		596	148	291	2069		3300
小梁	基礎								
	1F		41						41
	2F		28						28
	3F								
	4F								
	5F								
	6F								
	7F								
	8F								
	9F								
	10F								
	11F								
	12F								
	13F								
	14F								
合　計									

圧接箇所数＜部材、階及び太さ別出力＞　工事名:(仮称)＊＊＊＊＊　新築工事

部　材	階＼太さ	D19 SD345	D22 SD345	D25 SD345	D29 SD390	D32 SD490	D35 SD490	D41 SD490	合　計
小梁	15F								
	RF								
	設備基礎								
	人通孔補強								
	荷揚開口補								
	小計		69						69
合　計		875	69	753	543	695	3992	55	6982